

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecting) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกกุง (เขตตำบลบ้านซาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecting) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกกุง(เขตตำบลบ้านซาม)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

8,190,281.31

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกภพ คาริย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง(บริหาร)

7.2 เซษฐ์ คันธภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 พยุงศักดิ์ ไหม้แซง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางเพียงสมัย นามเส)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกภพ คาริย์

08 มกราคม 2564 11:17:32

แบบ ๖ งบรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง พาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาแก้ว หมู่ที่ ๖ - บ้านโลกภูง (เขตตำบลบ้านระนาม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	16,000.000	77.96	1,247,360.00	1.3498	105.23	1,683.6
2		ตร.ม.	16,000.000	31.98	511,680.00	1.3498	43.16	690.6

ภาพ ตารีย์

08 มกราคม 2564 11:20:55

ผู้มีอำนาจ



(นางเจียงสมัย นามะส)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Page

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพบ	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1.1.1.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซดลิ่งเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)	ตร.ม.	16,000.00	77.77	1,244,320.00	1.3498	104.97	1,679,520.00
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	16,000.00	31.90	510,400.00	1.3498	43.06	688,960.00
2.1.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	16,000.00	220.66	3,530,560.00	1.3498	297.85	4,765,600.00
3	งานหินคลุกปรับระดับ							
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	2,400.00	251.94	604,656.00	1.3498	340.07	816,168.00
4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	600.00	271.35	162,810.00	1.3498	366.27	219,762.00
TOTAL								8,170,010.00
ขอรับเพียง								8,170,000.00

นางเพียงน้อย นามดี
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
แปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

ตัวอักษร



doi:10.1017/S0022292412001774

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นางสาวกนกวรรณ/งานก่อสร้าง

การดำเนินงาน

(นางเพียงสมัย นาม:จ)

08 NOV 2011 11:20:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างทางก่อสร้างแบบ Asphaltic concrete (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายงานเสาเข็ม หน้ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านเขว)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



(เอกภพ ดารีย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พงศ์ศักดิ์ โม้แซง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชัยภูมิ คั่นภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิชาญ กิติธัญ



(นางเพียงสมัย นามน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๑.- บัญชีราคา (แสดงฉบับรวม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงสร้างซ่อมแซมสะพานทางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (ไฮบริด) Placement in - Place Recycle

ลำดับที่ตาม บัญชี	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	P_u	ราคาต่อหน่วย $\times P_u$	รวมค่าจ้าง
3.1	3.1.1	งานปรับปรุงผิวจราจรทาง							
	3.1.1.1	งานเตรียมพื้นที่ผิวจราจร (SURFACE AND BASE COURSE)							
	3.1.1.1.1	งานชั้นผิวจราจร (BASE COURSE)							
	3.1.1.1.1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรในชั้น ขุยมะพร้าว 0.20 ม. (Placement in Place Recycle) (ไฮบริด)	ตร.ม.	16,000.00	17.96	1,297,360.00	1.3096	105.23	1,402,680.32
	3.1.1.1.1.1.1	งานผิวจราจร							
6.1	6.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	6.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	6.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	6.1.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
7.1	7.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	7.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	7.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	7.1.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
8.1	8.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	8.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	8.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	8.1.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
9.1	9.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	9.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	9.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
	9.1.1.1.1.1	งานผิวจราจร (SURFACE COURSE)							
TOTAL									8,190,281.31

หน้าสุดท้ายของ



(นางสาวเพ็ญนัย นามเส)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

10/10/10

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานรองพื้นและทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.1 งานพราง (BASE COURSES)

1.1.1.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที ทุติยเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement in Place Recycling)

(ชั้นพรางทางหินคลุก/กรวดไม่)

ค่าดำเนินการ + ค่าเฉลี่ย 20 ชม.)

= 34.930 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลร่างจ้างก่อสร้างงานถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (โดยวิธี Placement in - Place Recycling) สืบสวนเสาะหา หน้าที่ ๒ - งานโยกย้าย (เขตตำบลบางช้าง) หัวข้อที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างงานถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (โดยวิธี Placement in - Place Recycling) สืบสวนเสาะหา หน้าที่ ๒ - งานโยกย้าย (เขตตำบลบางช้าง)

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

๒ - งานโยกย้าย (เขตตำบลบางช้าง)

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม) ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

เลขที่หนังสือ : ความที่ ๑๒๓๔/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.92	11.09
2	9.54	13.35
3	11.15	15.61
4	12.77	17.87
5	14.38	20.13
6	16.00	22.39
7	17.61	24.65
8	19.46	27.25
9	21.74	30.43
10	24.01	33.62
11	26.29	36.80
12	28.56	39.99
13	30.84	43.17
14	33.11	46.36
15	35.39	49.54
16	37.67	52.73
17	39.94	55.91
18	42.21	59.10
19	44.49	62.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	46.77	65.48
21	49.04	68.66
22	51.32	71.85
23	53.59	75.03
24	55.87	78.22
25	58.15	81.41
26	60.42	84.59
27	62.70	87.78
28	64.98	90.97
29	67.24	94.13
30	69.53	97.34
31	71.79	100.50
32	74.08	103.71
33	76.35	106.89
34	78.63	110.09
35	80.89	113.25
36	83.18	116.45
37	85.46	119.64
38	87.74	122.83
39	90.01	126.02
40	92.28	129.19
41	94.57	132.39
42	96.84	135.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	99.11	138.75
44	101.39	141.95
45	103.66	145.12
46	105.94	148.32
47	108.21	151.49
48	110.49	154.69
49	112.75	157.85
50	115.02	161.03
51	117.31	164.24
52	119.57	167.40
53	121.85	170.59
54	124.14	173.80
55	126.40	176.96
56	128.67	180.14
57	130.96	183.34
58	133.26	186.57
59	135.52	189.73
60	137.79	192.91
61	140.08	196.11
62	142.38	199.33
63	144.62	202.47
64	146.88	205.64
65	149.15	208.82

เอกภพ คารีย์

08 มกราคม 2564 11:36:54

สำนักงานท้องถิ่น

นางเพียงสมัย นามะส
ผู้อำนวยการสำนักงานท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประมูลราคาโดยวิธีคัดเลือก (ฉบับร่าง) ๘/

จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	151.44	212.01
67	153.74	215.23
68	155.97	218.36
69	158.29	221.61
70	160.55	224.77
71	162.82	227.94
72	165.09	231.13
73	167.38	234.34
74	169.69	237.56
75	171.91	240.67
76	174.23	243.93
77	176.47	247.06
78	178.72	250.21
79	181.09	253.52
80	183.36	256.70
81	185.64	259.90
82	187.82	262.95
83	190.12	266.17
84	192.43	269.41
85	194.76	272.67
86	196.97	275.76
87	199.19	278.87
88	201.55	282.17
89	203.79	285.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	206.03	288.45
91	208.43	291.80
92	210.69	294.97
93	212.97	298.15
94	215.25	301.35
95	217.39	304.35
96	219.69	307.56
97	222.00	310.80
98	224.32	314.05
99	226.65	317.31
100	228.82	320.35
101	231.17	323.64
102	233.36	326.70
103	235.73	330.02
104	237.93	333.10
105	240.32	336.44
106	242.53	339.54
107	244.75	342.65
108	246.97	345.76
109	249.41	349.17
110	251.65	352.31
111	253.90	355.46
112	256.15	358.61
113	258.41	361.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	260.68	364.96
115	262.96	368.15
116	265.25	371.34
117	267.54	374.55
118	269.84	377.77
119	272.15	381.01
120	274.46	384.25
121	276.54	387.16
122	278.87	390.42
123	281.21	393.70
124	283.56	396.99
125	285.66	399.92
126	288.02	403.23
127	290.40	406.55
128	292.50	409.51
129	294.89	412.85
130	297.29	416.21
131	299.41	419.18
132	301.83	422.56
133	303.96	425.55
134	306.40	428.95
135	308.53	431.95
136	310.68	434.95
137	313.14	438.39

เอกภพ คำรีย

08 มกราคม 2564 11:36:54

นายก อบจ.

(นางเพียงสมัย นามเส)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเภา หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
 จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเภา หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	315.29	441.40
139	317.76	444.87
140	319.93	447.90
141	322.09	450.93
142	324.60	454.44
143	326.77	457.48
144	328.95	460.53
145	331.49	464.08
146	333.68	467.15
147	335.87	470.22
148	338.07	473.30
149	340.27	476.38
150	342.85	480.00
151	345.07	483.10
152	347.29	486.20
153	349.51	489.32
154	351.74	492.43
155	353.97	495.56
156	356.21	498.69
157	358.45	501.83
158	361.11	505.56
159	363.37	508.72
160	365.63	511.88
161	367.90	515.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	370.17	518.24
163	372.44	521.42
164	374.73	524.62
165	377.01	527.82
166	379.31	531.03
167	381.61	534.25
168	383.91	537.48
169	385.75	540.05
170	388.06	543.28
171	390.37	546.52
172	392.70	549.78
173	395.03	553.04
174	397.36	556.31
175	399.70	559.58
176	402.05	562.87
177	404.41	566.17
178	406.24	568.74
179	408.60	572.05
180	410.97	575.36
181	413.35	578.69
182	415.73	582.03
183	418.13	585.38
184	419.96	587.94
185	422.36	591.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	424.77	594.67
187	427.18	598.05
188	429.01	600.62
189	431.44	604.01
190	433.87	607.42
191	436.31	610.83
192	438.14	613.40
193	440.59	616.83
194	443.05	620.27
195	445.51	623.72
196	447.35	626.29
197	449.82	629.75
198	452.31	633.23
199	454.14	635.80
200	456.64	639.29
201.0 - 1000.0	2.29	3.20

นางสาวกัญญา
 (นางเพียงสมัย นามะ)
 หัวหน้างานพัสดุชำนาญการ

เอกภพ ตาเรีย

08 มกราคม 2564 11:36:54

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาลำ หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาลำ หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	1,920.768 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 7.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 11.730 บาท/ตัน	=	3.820 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ตัวอย่าง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 22,987.950 บาท/ตัน	=	1,195.373 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 241.660 บาท/ลบ.ม.	=	178.828 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	318.510 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.500 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.350 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมโด้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	116.869 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,842.750 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,842.75 / 8.33	=	221.21 บาท/ตร.ม.

ด้านกฎหมาย

นางเพียงสมัย นามเส
เจ้าหน้าที่สุก้านาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานหินคลุกปรับระดับ

งานหินคลุกปรับระดับ เฉลี่ยหนา 0.10 ม. (หลวม)

ค่าวัสดุจากปากม่ (รวมค่าตัก) = 173.250 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าขนส่ง = 79.320 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่างานต้นทุน = 252.57 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 39.000 (บาท/กก.)	= 234.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.417 กก./ตร.ม. @ 48.000 (บาท/กก.)	= 20.016 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 8.000 (บาท/ตร.ม.)	= 8.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 10.000 (บาท/ตร.ม.)	= 10.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 272.01 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๕ - บ้านโลกภูง (เขตตำบลบ้านเสาเล้า)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๕ - บ้านโลกภูง (เขตตำบลบ้านเสาเล้า)

บ้านโลกภูง(เขตตำบลบ้านเสาเล้า)
 เลขที่หนังสือ : ดอภเบบ 596 ปวธกคไฟ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนที่ 1	Factor F ส่วนที่ 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0700	1.1693	1.1864	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0700	1.1680	1.1853	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0700	1.1655	1.1836	1.1987

สำนักงานท้องถิ่น



(นางเพียงณัฏฐ์ นามแสง)
 หัวหน้างานพัสดุชำนาญการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycle (In - Place) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านเสาเล้า)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycle) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖
 บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านเสาเล้า)
 เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียบ 59, ประกาศไว้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนที่ 1	Factor F ส่วนที่ 2
	ค่าจ้างบริหาร	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1790	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921

เอกภพ ตาเรือ

05 กรกฎาคม 2564 11:31:22

บ้านเสาเล้า

บ้านเสาเล้า

บ้านเสาเล้า บ้านเสา
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกันราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling (เขตตำบลบ้านขาม)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) ลายบ้านเสาเหล้า หมู่ที่ ๖

บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)
 เลขที่หนังสือ : ดอกลบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนน้ำจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor I หมู่ทศ 1	Factor F หมู่ทศ 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829

นายบุญเรือง



(นางเจียงน้อย บานนง)
 วิศวกรควบคุมงาน

เอกภพ ตาวิชัย

05 กรกฎาคม 2564 11:31:22

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านซาม)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖,
 บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านซาม)
 เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียบ 596 ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.1461	1.1615	1.1770
≥ 700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.1461	1.1615	1.1770

ผ่านอนุมัติ



นางสาวสมใจ นามวงศ์
 (นางสาวสมใจ นามวงศ์)
 ราชบัณฑิตยสถาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาหลัก หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,067,774.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,067,774.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3098
6,067,774.00	1.3498
5,000,000.00	1.3607

โดย พ.ต.ท.

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔ 11:31:22

นายสุกัญญา



(นางสุกัญญา น.พ.)
เจ้าพนักงานควบคุมการจราจร

หน้า ๓ จาก ๓

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ควบคุมโดยวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling)

สาย : บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง

ตอน						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองบัวลำภู	เขตปกครอง	ปกติ	ราคามันมีโหล	24.75	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%		เงินลงทุนง่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ตัววัด	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่หักหรือตรวจพบข้อบกพร่อง	แหล่งที่มา
1	หินลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม.	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25	ม.ค. 2564	บักเก็บ
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับถนนลาดยาง	ตัน	2,242.99	7.00	11.73	50.00	0.00	2,304.72	พ.ย. 2563	บักเก็บ
3	ยาง CSS-1	ตัน	25,000.00	322.00	452.95	25.00	0.00	25,477.95	ม.ค. 2564	บักเก็บ
4	ยาง AC60/70	ตัน	22,500.00	322.00	452.95	35.00	0.00	22,987.95	ม.ค. 2564	บักเก็บ
5	หินย่นแอสฟัลท์	ตัน	185.00	40.00	56.66	0.00	0.00	241.66	ม.ค. 2564	บักเก็บ

นายบุญสืบ

นางสาว

นางสาว

นายก อบจ.บ.บ.

08 ม.ค. 2564 11:35:42

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสัตว์

ชื่อโครงการ

ประเภทการศึกษาโครงสร้างโครงการขอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (พบวิธี Placement in - Place Recycling) สาขานาเสาเลา หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกทอง

PLACENTUM

สิ่งใดที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง / สิ่งใดที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บ้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติของวัสดุ	รายละเอียด	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	หินคลุก	×	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	08 มกราคม 2564	หินคลุกแปลงหน่วยเป็น บาท/ลบ.ม. 105 บาท/ตัน x 1.65 = 173.25 บาท/ลบ.ม.
2	ยางCSS-1	ตัน	ยาง	×	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	04 มกราคม 2564	เนื่องจากไม่มีในราคาพาณิชย์
3	ยางAC60/70	ตัน	ยาง	×	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	04 มกราคม 2564	เนื่องจากไม่มีในราคาพาณิชย์
4	หินผสมแอสฟัลท์	ตัน	หิน	×	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	08 มกราคม 2564	หินปูนใช้ 50% หิน 3/4" ใช้ 15% หิน 1/2" ใช้ 10% หิน 3/4" ใช้ 25%
รวมทั้งสิ้น (รายการ)							

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

08 มกราคม 2564 11:36:25

www.fox.com

22

(งานพิเศษทั่วไป ภายนอก)

www.1911.com

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกกุ้ง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกกุ้ง (เขตตำบลบ้านขาม) ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ๖ - บ้านโคกกุ้ง(เขตตำบลบ้านขาม) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สตุ ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.46	18.84
2	15.01	21.01
3	16.56	23.19
4	18.12	25.36
5	19.67	27.54
6	21.22	29.71
7	23.45	32.82
8	26.46	37.04
9	29.46	41.25
10	32.47	45.46
11	35.48	49.68
12	38.49	53.89
13	41.50	58.10
14	44.51	62.32
15	47.52	66.53
16	50.53	70.74
17	53.54	74.96
18	56.55	79.17
19	59.56	83.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	62.57	87.60
21	65.58	91.81
22	68.59	96.02
23	71.60	100.24
24	74.61	104.45
25	77.62	108.66
26	80.62	112.87
27	83.63	117.09
28	86.64	121.30
29	89.65	125.51
30	92.66	129.73
31	95.67	133.94
32	98.68	138.15
33	101.69	142.37
34	104.70	146.58
35	107.71	150.80
36	110.72	155.01
37	113.73	159.22
38	116.74	163.43
39	119.75	167.64
40	122.76	171.86
41	125.77	176.08
42	128.78	180.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	131.78	184.50
44	134.79	188.71
45	137.80	192.92
46	140.82	197.14
47	143.83	201.36
48	146.83	205.57
49	149.85	209.78
50	152.86	214.00
51	155.86	218.21
52	158.87	222.42
53	161.88	226.63
54	164.89	230.84
55	167.90	235.06
56	170.91	239.28
57	173.92	243.49
58	176.92	247.69
59	179.93	251.90
60	182.95	256.12
61	185.96	260.35
62	188.97	264.56
63	191.98	268.77
64	194.98	272.98
65	198.00	277.20

เอกภพ ตาวิชัย

08 มกราคม 2564 11:36:54

นางสาวกนก

(นางเพียงสมัย นามเส)
พนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาล้าน หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประมูลราคาวิธีที่ผู้คัดเลือก (๒๒๒๑๕) กง/๑๘
 จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาล้าน หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	201.00	281.40
67	204.02	285.62
68	207.02	289.83
69	210.04	294.05
70	213.05	298.26
71	216.06	302.49
72	219.07	306.69
73	222.08	310.91
74	225.07	315.10
75	228.09	319.33
76	231.10	323.54
77	234.10	327.75
78	237.11	331.96
79	240.12	336.17
80	243.13	340.39
81	246.14	344.60
82	249.15	348.81
83	252.16	353.02
84	255.19	357.27
85	258.19	361.47
86	261.18	365.66
87	264.20	369.88
88	267.21	374.09
89	270.21	378.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	273.24	382.53
91	276.25	386.75
92	279.26	390.96
93	282.25	395.15
94	285.26	399.37
95	288.30	403.62
96	291.28	407.80
97	294.29	412.01
98	297.32	416.24
99	300.33	420.46
100	303.32	424.65
101	306.33	428.86
102	309.36	433.11
103	312.37	437.32
104	315.36	441.51
105	318.37	445.72
106	321.40	449.96
107	324.40	454.16
108	327.42	458.39
109	330.42	462.58
110	333.43	466.80
111	336.46	471.04
112	339.46	475.24
113	342.48	479.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	345.47	483.65
115	348.47	487.86
116	351.49	492.09
117	354.48	496.27
118	357.48	500.48
119	360.50	504.71
120	363.54	508.96
121	366.54	513.16
122	369.56	517.38
123	372.53	521.54
124	375.58	525.81
125	378.59	530.02
126	381.61	534.25
127	384.59	538.42
128	387.58	542.61
129	390.59	546.82
130	393.61	551.05
131	396.64	555.30
132	399.63	559.49
133	402.64	563.69
134	405.65	567.92
135	408.69	572.16
136	411.67	576.33
137	414.66	580.52

เอกภพ ตาเรีย

08 มกราคม 2564 11:36:54

นางเพ็ญสมย์ นามเส

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประมูลราคาแบบซองซองปิดซอง (sealed bidding) จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	417.74	584.83
139	420.69	588.96
140	423.72	593.21
141	426.70	597.38
142	429.76	601.66
143	432.76	605.87
144	435.78	610.09
145	438.73	614.23
146	441.78	618.49
147	444.76	622.66
148	447.83	626.96
149	450.83	631.16
150	453.85	635.39
151	456.80	639.52
152	459.84	643.78
153	462.81	647.94
154	465.88	652.23
155	468.88	656.43
156	471.88	660.64
157	474.90	664.87
158	477.94	669.11
159	480.89	673.25
160	483.95	677.53
161	486.93	681.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	489.91	685.88
163	492.91	690.08
164	495.92	694.29
165	498.95	698.52
166	501.98	702.77
167	505.03	707.04
168	507.98	711.18
169	511.06	715.48
170	514.03	719.65
171	517.02	723.83
172	520.02	728.03
173	523.04	732.25
174	526.06	736.48
175	529.09	740.73
176	532.03	744.84
177	535.08	749.11
178	538.15	753.41
179	541.11	757.56
180	544.09	761.72
181	547.07	765.90
182	550.19	770.26
183	553.19	774.47
184	556.21	778.69
185	559.11	782.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	562.15	787.01
187	565.20	791.27
188	568.25	795.56
189	571.19	799.67
190	574.27	803.98
191	577.23	808.13
192	580.20	812.28
193	583.32	816.64
194	586.30	820.83
195	589.30	825.02
196	592.31	829.23
197	595.33	833.46
198	598.36	837.70
199	601.25	841.75
200	604.30	846.02
201.0 - 1000.0	3.02	4.23

เจ้าหน้าที่ยื่นซอง

(นางเพียงสมัย นามเส)
พนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวิธีประมูล (subsid) หรือ
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่
๒ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

- ระยะทางตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.02 บาท/ตัน
- 4.23 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
- หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

สำนักงานเทศบาล
นางเพียงสมัย นามเส
นางบังอร นามเส
นางบังอร นามเส

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเต้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเต้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

- ระยะเวลาสัญญา 201.00 ชม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.29 บาท/ตัน

3.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ให้อยู่ระหว่างขนส่ง ศูนย์อำนวยการขนส่งท้องถิ่น หรือ อบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

นางสาวกนกทิพย์

(นางเพียงสมัย นามเส)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกภพ ตาเรีย

08 มกราคม 2564 11:36:54

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สค. ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.35	6.09
2	5.58	7.81
3	6.81	9.53
4	8.04	11.25
5	9.27	12.98
6	10.50	14.70
7	11.73	16.43
8	12.96	18.15
9	14.19	19.87
10	15.42	21.59
11	16.65	23.32
12	17.89	25.04
13	19.12	26.76
14	20.35	28.49
15	21.64	30.29
16	23.04	32.25
17	24.44	34.21
18	25.84	36.17
19	27.24	38.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	28.64	40.10
21	30.04	42.06
22	31.44	44.02
23	32.85	45.98
24	34.24	47.94
25	35.65	49.90
26	37.04	51.86
27	38.45	53.82
28	39.85	55.79
29	41.25	57.75
30	42.65	59.71
31	44.05	61.67
32	45.45	63.63
33	46.85	65.59
34	48.25	67.55
35	49.65	69.51
36	51.06	71.48
37	52.45	73.44
38	53.86	75.40
39	55.26	77.37
40	56.66	79.32
41	58.06	81.29
42	59.47	83.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	60.86	85.20
44	62.27	87.17
45	63.67	89.13
46	65.07	91.10
47	66.47	93.06
48	67.86	95.01
49	69.27	96.98
50	70.67	98.94
51	72.08	100.91
52	73.47	102.86
53	74.87	104.82
54	76.27	106.78
55	77.68	108.75
56	79.07	110.70
57	80.47	112.66
58	81.87	114.62
59	83.28	116.59
60	84.69	118.56
61	86.08	120.52
62	87.48	122.48
63	88.88	124.44
64	90.29	126.41
65	91.68	128.35

เอกภพ ดารีย์

08 มกราคม 2564 11:36:54

นางสาวกัญญา

(นางเพียงสมัย นามส)
นางสาวกัญญา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกกุง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประมูลราคาวิธีที่หนึ่ง (bid/กอง) ๘
 จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recycling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกกุง(เขตตำบลบ้านขาม)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	93.09	130.33
67	94.49	132.28
68	95.88	134.24
69	97.28	136.20
70	98.69	138.16
71	100.09	140.13
72	101.50	142.11
73	102.89	144.05
74	104.31	146.03
75	105.70	147.98
76	107.10	149.94
77	108.50	151.90
78	109.90	153.86
79	111.30	155.82
80	112.71	157.79
81	114.12	159.77
82	115.50	161.70
83	116.92	163.68
84	118.30	165.62
85	119.72	167.61
86	121.11	169.56
87	122.51	171.51
88	123.90	173.46
89	125.30	175.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	126.73	177.43
91	128.14	179.39
92	129.50	181.30
93	130.91	183.27
94	132.32	185.24
95	133.73	187.22
96	135.14	189.20
97	136.52	191.12
98	137.94	193.11
99	139.31	195.04
100	140.74	197.03
101	142.12	198.97
102	143.55	200.97
103	144.93	202.90
104	146.32	204.84
105	147.76	206.86
106	149.14	208.80
107	150.54	210.75
108	151.93	212.70
109	153.32	214.65
110	154.72	216.61
111	156.12	218.57
112	157.52	220.53
113	158.92	222.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	160.33	224.46
115	161.73	226.43
116	163.14	228.40
117	164.55	230.37
118	165.96	232.35
119	167.38	234.33
120	168.73	236.22
121	170.15	238.21
122	171.57	240.20
123	172.93	242.10
124	174.35	244.09
125	175.78	246.09
126	177.14	247.99
127	178.57	250.00
128	180.00	252.01
129	181.37	253.91
130	182.80	255.93
131	184.17	257.84
132	185.53	259.75
133	186.98	261.77
134	188.35	263.68
135	189.80	265.71
136	191.17	267.63
137	192.62	269.67

เอกภพ คารีย์

08 มกราคม 2564 11:36:54

สำนักงานท้องถิ่น

(นางเพ็ญสมัย นามเส)
 เจ้าหน้าที่สุสานาญาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๕๖๓/๒๕๖๔
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง(เขตตำบลบ้านขาม)

- ระยะชนทางตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.41 บาท/ตัน
1.97 บาท/ตัน.ม.
- การวัดค่าขนส่ง ไร่ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ภาพรวม
นางเพียงสมัย นามเส
นางงานพัสดุชำนาญการ

เอกภพ ดารีย์

08 มกราคม 2564 11:36:54

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concerts (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concerts (โดยวิธี Plavement in - Place Recyecling) สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ - บ้านโคกสูง (เขตตำบลบ้านขาม) รายงาน คำแนะนำการและค่าเลือมราคาเครื่องจักร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

ประกาศ

เอกภพ คารีย์

08 มกราคม 2564 11:40:17

(นางเพียงสมัย นามเส)
หัวหน้างานวัสดุช่างงาน

หน้า 1 จาก 4

	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยก่ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แนน	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานติดตั้งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
9	งานลาดยางโพรมีไคต	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานลาดยางแทคโคต	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคองกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคองกรีต	ตัน	301.74	16.77	20.96	318.51	322.70
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	8.80	2.28	2.85	11.08	11.65

เอกภพ คำรีย

08 มกราคม 2564 11:40:17

(นางเพียงสมัย นามเส)
หัวหน้างานวัสดุช่างทาง

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันจุก	ปกติ	ผันจุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมไคต์	ตร.ม.	11.21	2.82	3.53	14.03	14.74
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.40	1.06	1.33	8.46	8.73
	ค่าหยอดคยารรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.81	2.39	2.99	13.20	13.80
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาร	เมตร	19.39	2.53	3.16	21.92	22.55
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.91	1.92	2.40	11.83	12.31
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.23	1.74	2.18	12.97	13.41
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	139.39	35.15	43.94	174.54	183.33
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	30.31	11.03	13.79	41.34	44.10
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	33.34	11.03	13.79	44.37	47.13
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.04	5.92	7.40	27.96	29.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.07	11.83	14.79	55.90	58.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.73	9.86	12.33	46.59	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.54	7.39	9.24	34.93	36.78
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.24	2.07	2.59	11.31	11.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.09	0.39	0.49	2.48	2.58

การ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concets (โดยวิธี Plavement in - Place

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ค.ศ. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุตเล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	42.45	5.86	7.33	48.31	49.78
	ซุตเล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	85.52	9.00	11.25	94.52	96.77
	ซุตเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	70.56	8.11	10.14	78.67	80.70
	ซุตเล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	58.27	7.39	9.24	65.66	67.51
20	งาน Milling						
	ซุตเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	9.48	1.97	2.46	11.45	11.94
	ซุตเล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	11.06	2.30	2.88	13.36	13.94
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.00	2.44	3.05	21.44	22.05

กนกพร ศิริสุข

(นางหญิงสมัย นามส)
พนักงานพัสดุชำนาญงาน